



\\delibere\delibere da pubblicare\delib2012\1257.doc

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1257	TEC	DIG	12	0054	12 OTTOBRE 2012

O G G E T T O :
PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN LAZZARO" DI ALBA - NUOVA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI INGRESSO SU VIA PIERINO BELLI.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

Rilevato che il trasferimento di parte delle attività del Centro Prenotazioni e Cassa presso un'altra sede ha liberato un'ampia area, situata in corrispondenza dell'ingresso principale di Via Belli del Presidio Ospedaliero "San Lazzaro" di Alba, che può così essere destinata ad accogliere nuove attività sanitarie attualmente svolte in locali non idonei.

Ritenuto opportuno e conveniente che la suddetta area venga destinata a:

- Servizio Farmacia Ospedaliera per l'allestimento dell'ambulatorio distribuzione farmaci;
- Servizio Nutrizione Clinica per l'allestimento dell'ambulatorio per il pubblico.

Visto il progetto definitivo degli interventi in oggetto, redatto dalla S.O.C. Servizi Tecnici dell'ASL CN2 ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s. m. ed i., che prevede una spesa complessiva di Euro 33.000,00 ed è composto da relazione tecnico-illustrativa, computo metrico e tavola grafica.

Considerato che:

- l'intervento previsto si inserisce nei piani di mantenimento in efficienza delle strutture ospedaliere esistenti dell'ASL CN2, in attesa del trasferimento nel nuovo ospedale unico in costruzione e che i lavori potranno avere avvio immediatamente dopo l'ottenimento delle autorizzazioni e dei relativi finanziamenti;
- l'affidamento dei lavori potrà avvenire nei confronti delle ditte aggiudicatrici dei lavori di manutenzione per l'anno in corso nelle strutture interessate e con contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite secondo i contratti vigenti per dette prestazioni;
- si rende necessario procedere all'approvazione del suddetto progetto definitivo, **allegato** alla presente quale parte integrante, e della relativa spesa affidando alla S.O.C. Servizi Tecnici lo sviluppo del successivo grado di progettazione esecutiva.

Su proposta conforme del Direttore S.O.C. Servizi Tecnici e S.O.S. Patrimoniale (Arch. Ferruccio Bianco);

Segue determinazione n. 1257/TEC/DIG/12/0054 del 12 ottobre 2012

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

D E T E R M I N A

- di approvare il **progetto definitivo**, allegato, per la sistemazione dell'area di ingresso su Via Belli del Presidio Ospedaliero "San Lazzaro" di Alba;
- di prendere atto che il quadro economico risulta essere il seguente:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Opere edili ed affini	€	19.185,18
Opere impiantistiche	€	6.000,00
A) Importo totale dei lavori	€	25.185,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	2.022,23
I.V.A. 21% sui lavori	€	5.288,89
Quota progettazione direzione lavori ed oneri riflessi 2%	€	503,70
B) Importo totale delle somme a disposizione	€	7.814,82
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	33.000,00

- di autorizzare la spesa di Euro 33.000,00 dando atto che il relativo costo farà carico al conto 01.12.211 "Fabbricati - Valore originale beni indisponibili - Cespite n.150 - del budget assegnato per l'anno 2012 alla S.O.C. Servizi Tecnici;
- di dare atto che la spesa di € 33.000,00 è interamente finanziata dall'ASL CN2;
- di impegnare la S.O.C. Servizi Tecnici, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni, a sviluppare la progettazione a livello esecutivo, affidare l'esecuzione delle opere alle ditte aggiudicatarie dei lavori di manutenzione per l'anno in corso nelle strutture interessate, curare la direzione lavori ai sensi delle vigenti normative e contabilizzarli in osservanza dei contratti vigenti per dette prestazioni;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.O.S. Patrimoniale, alla SOC Gestione Economica e Finanziaria e dei Costi, per i conseguenti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. SERVIZI TECNICI
Ferruccio BLANCO


Segue determinazione n. 1257/TEC/DIG/12/0054 del 12 ottobre 2012

Allegati:

- Relazione tecnica*
- Computo metrico*
- Tavola grafica (a seguire al presente atto)*

Archivio: V.5

TR/ly
mm

 <p>BRA ALBA ASL CN2</p>	<p>Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra Dip. Servizi di Supporto - S.O.C. Servizi Tecnici</p>
	<p>RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA</p> <p>OGGETTO: Presidio Ospedaliero "San Lazzaro" di Alba Nuova sistemazione dell'area di ingresso su Via Belli Servizio Farmacia Ospedaliera - Servizio Nutrizione Clinica Servizio Cassa e Ritiro referti</p> <p>COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra</p> <p>Alba, ottobre 2012</p> <p>IL TECNICO Arch. Ferruccio Bianco</p> <p>COLLABORATORI Geom. Fabrizio Anselma Per.Ind. Alberto Boero Ing. Paolo Marengo Geom. Aldo Perno Geom. Giuseppe Petito</p>
<p>Via Vida n.10, 12051 ALBA (CN) - Via Vittorio Emanuele n.3, 1042 BRA (CN) Telefono 0173316234 Fax 0173316495 - E-mail: tecnico.alba@aslcn2.it</p>	

Segue determinazione n. 1257/TEC/DIG/12/0054 del 12 ottobre 2012

Progetto definitivo:

**Presidio Ospedaliero "San Lazzaro" di Alba
Nuova sistemazione dell'area di ingresso su Via Belli
Servizio Farmacia Ospedaliera - Servizio Nutrizione Clinica
Servizio Cassa e Ritiro referti**

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Premessa:

Il trasferimento ad altra sede del Centro Prenotazioni ha consentito di liberare un'ampia area presso l'ingresso del Presidio Ospedaliero "San Lazzaro" di Alba.
Il presente studio progettuale prevede il recupero e la ristrutturazione dei locali in maniera da permettere l'insediamento di nuove attività sanitarie.

Descrizione dell'intervento:

L'intervento consiste nella sistemazione di tre distinte aree e più precisamente:

S.O.C. Servizio Farmacia Ospedaliera – Ambulatorio farmaceutico – è costituito dal locale già destinato ad ufficio prenotazioni; l'obiettivo progettuale è di ricavare un'area da destinare ad ufficio per la fornitura dei farmaci al pubblico ed una zona da adibire all'immagazzinaggio e preparazione dei farmaci da distribuire. Le opere da eseguire si possono così sinteticamente analizzare:

Opere edili ed affini:

- rimozione degli sportelli e delle apparecchiature in ferro per il passaggio materiale di analisi verso la zona di ingresso;
- rimozione e smaltimento di una porzione di infissi in alluminio e dei relativi vetri;
- abbattimento di murature in laterizio intonacato e apertura varchi per alloggiamento infissi, allontanamento delle macerie nei siti di raccolta autorizzati;
- realizzazione di nuove tramezzature interne in cartongesso secondo le indicazioni planimetriche;
- recupero ed adattamento della controsoffittatura esistente in doghe di alluminio;
- formazione di spigoli, orizzontamenti e ripristino degli intonaci ;
- posizionamento di paraspigoli e fasce di protezione
- nuova installazione di porte interne in legno tamburate a specchio pieno con sopraluce;
- fornitura e posa di nuovi infissi comprensivi di vetri;
- modifiche all'impianto di riscaldamento mediante rimozione recupero e nuova ubicazione di ventilconvettori;
- modifiche all'impianto elettrico mediante nuova sistemazione di plafoniere prese elettriche e dati;
- tinteggiatura di tutte le pareti interne con idropittura all'acqua.

Servizio Cassa e ritiro referti – è costituito dal locale adiacente la Portineria. E' prevista una parziale riduzione della superficie planimetrica interna mediante eliminazione di uno sportello. Le opere da eseguire consistono nella costruzione del nuovo tramezzo in cartongesso e nella tinteggiatura di tutte le pareti interne con idropittura all'acqua.

Ambulatorio di Nutrizione Clinica – è costituito dal una porzione del locale già destinato ad ufficio prenotazioni; l'obiettivo progettuale è di ricavare un'area da destinare ad Ambulatorio di nutrizione clinica. Le opere da eseguire si possono così sinteticamente analizzare:

Opere edili ed affini:

- rimozione degli sportelli e delle apparecchiature in ferro per il passaggio materiale di analisi verso la zona di ingresso;
- rimozione e smaltimento di una porzione di infissi in alluminio e dei relativi vetri;
- abbattimento di murature in laterizio intonacato e apertura varchi per alloggiamento infissi, allontanamento delle macerie nei siti di raccolta autorizzati;
- realizzazione di nuove tramezzature interne in cartongesso secondo le indicazioni planimetriche;
- recupero ed adattamento della controsoffittatura esistente in doghe di alluminio;
- formazione di spigoli, orizzontamenti e ripristino degli intonaci ;
- posizionamento di paraspigoli e fasce di protezione
- nuova installazione di porte interne in legno tamburate a specchio pieno con sopraluce;

Segue determinazione n. 1257/TEC/DIG/12/0054 del 12 ottobre 2012

- fornitura e posa di nuovi infissi comprensivi di vetri;
- installazione di un nuovo lavabo nel locale ad uso ambulatorio;
- modifiche all'impianto di riscaldamento mediante rimozione recupero e nuova ubicazione di ventilconvettori;
- modifiche all'impianto elettrico mediante nuova sistemazione di plafoniere prese elettriche e dati;
- tinteggiatura di tutte le pareti interne con idropittura all'acqua.

Affidamento dei lavori:

L'esecuzione delle opere potrà essere affidata alle Ditte aggiudicatrici dei lavori di manutenzione per l'anno 2012 per le rispettive categorie

Caratteristiche dei materiali:

Le opere previste sono comunque improntate all'impiego di tecniche e materiali con buon rapporto qualità/prezzo e il complesso degli interventi garantirà il raggiungimento degli standard minimi richiesti dalle vigenti normative.

Tutte le opere saranno eseguite utilizzando tecniche costruttive e materiali analoghi a quelli impiegati nei locali similari e di recente realizzazione.

Cronoprogramma dei lavori:

L'approvazione del progetto avverrà secondo le procedure che regolano l'attività amministrativa del Azienda Sanitaria Locale CN2.

Viene prevista una fase di giorni lavorativi 30 (trenta).

Quadro economico dell'intervento:

La stima analitica dei lavori è stata effettuata utilizzando i prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Opere Edili edito dalla Regione Piemonte - edizione Dicembre 2011; gli sconti utilizzati sono quelli relativi all'aggiudicazione dei lavori di manutenzione per l'anno 2012 per le rispettive categorie.

Il costo complessivo delle opere di progetto risulta essere Euro 33.000,00 di cui Euro 25.185,18 per lavori a base d'asta.

Il quadro economico risulta essere il seguente:

A) IMPORTO DEI LAVORI	
<u>OPERE EDILI E AFFINI</u>	
Opere edili	€ 523,88
Opere da cartongesso e controsoffittatura	€ 9.632,60
Opere da fabbro	€ 4.306,45
Opere da falegname	€ 1.296,44
Opere da vetraio	€ 999,74
Opere da decoratore	€ 2.426,07
OPERE EDILI E AFFINI Totale complessivo	€ 19.185,18
 <u>OPERE IMPIANTISTICHE</u>	
Impianti idraulici, termici e condizionamento	€ 3.000,00
Impianti elettrici - illuminazione	€ 3.000,00
OPERE IMPIANTISTICHE Totale complessivo	€ 6.000,00
A) Importo totale dei lavori	€ 25.185,18
 B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti e lavori in economia	€ 2.022,23
I.V.A. 21% sui lavori	€ 5.288,89
Quota progettazione direzione lavori ed oneri riflessi 2%	€ 503,70
B) Importo totale delle somme a disposizione	€ 7.814,82
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 33.000,00

Segue determinazione n. 1257/TEC/DIG/12/0054 del 12 ottobre 2012


Allegati di progetto:

Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati che saranno integrati nelle successive fasi di sviluppo:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Computo metrico
- Tavola grafica - Planimetrie generali dell'intervento

Alba, ottobre 2012

IL TECNICO
Arch. Ferruccio Bianco





Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra
Dip. Servizi di Supporto - S.O.C. Servizi Tecnici

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Presidio Ospedaliero "San Lazzaro" di Alba
Nuova sistemazione dell'area di ingresso su Via Belli
S.O.C. Servizio Farmacia Ospedaliera - Ambulatorio Nutrizione Clinica
Servizio Cassa e ritiro referti

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra

Alba, 08/10/2012

IL TECNICO

IL DIRETTORE
S.O.C. SERVIZI TECNICI
Arch. Ferruccio BIANCO

Segue determinazione n. 1257/TEC/DIG/12/0054 del 12 ottobre 2012

Dipartimento Logistico Tecnico - S.O.C. Servizi Tecnici
Via Vida n.10, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173316234 fax 0173316495

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.A02.B85.0 05 08/10/2012	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. cilindri passa-oggetti	7,00			15,00	105,00		
	SOMMANO kg					105,00	1,97	206,85
2 01.A15.B00.0 05 08/10/2012	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Per qualunque tipo di vetro VETRI DEGLI INFISSI IN ALLUMINIO	8,00 8,00	1,50 1,50	0,55 1,00		6,60 12,00		
	SOMMANO m²					18,60	8,33	154,94
3 01.A02.C00.0 05 08/10/2012	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione. Con una superficie di almeno m² 0,50 TUTTA LA VETRATA CONTINUA A PARTIRE DAL SECONDO PILASTRO DOPO LA PORTINERIA COME DA DISEGNO	1,00	9,30	2,00		18,60		
	SOMMANO m²					18,60	11,83	220,04
4 01.A02.A25.0 05 08/10/2012	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione. Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere MURETTO DA CM. 12 INTONACATO DA AMBO I LATI SOVRASTATO LASTRE IN GRANITO DI SPESSORE 4 CM E LARGHE CM. 30 MURO DIVISORIO TRA LOCALE FARMACIA RITIRO REFERTI E NUOVO LOCALI FARMACIA DEMOLIZIONE DI TRATTO DI MURO PERIMETRALE ALLA ZONA DI INGRESSO ALL'AMBULATORIO NUTRIZIONE CLINICA	1,00 1,00 1,00	1,10 3,60 4,21		9,30 3,20 3,20	10,23 11,52 13,47		
	SOMMANO m²					35,22	10,02	352,90
	A RIPIORTARE							934,73

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra

7

Dipartimento Logistico Tecnico - S.O.C. Servizi Tecnici
Via Vida n.10, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173316234 fax 0173316495

pag. 3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							934,73
5 01.A02.B40.0 05 08/10/2012	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie di almeno m² 0,50 RIMOZIONE DELLA PIETRA CHE SOVRASTA IL MURO DI MATTONI SU CUI POGGIA L'INFISSO IN ALLUMINIO	1,00	9,30	0,30		2,79		
	SOMMANO m²					2,79	14,40	40,18
6 01.A02.C00.0 05 08/10/2012	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SI TRATTA DELLA PARETE IN MDF E TELAIO CHE RIPARTIVA GLI SPAZZI INTERNI NELLA ZONA CHE SARA' ARISERVATA ALLA FARMACIA .PARETE NON PIÙ RECUPERABILE. PORTA CHE A SUO TEMPO ASSICURAVA L'ACCESSO AL LOCALE ATTIGUO ALL'ASCENSORE CHE PORTA ALLA TAC	1,00	3,60		3,20	11,52		
		1,00	0,90		3,20	2,88		
	SOMMANO m²					14,40	11,83	170,35
7 01.A17.B70.0 05 08/10/2012	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname POSA DELLO SCRIGNO E DELLE N. 2 PORTE DA CM. 60 DESCRITTE NELLA VOCE N. 10	1,00	1,20	2,10		2,52		
	SOMMANO m²					2,52	40,39	101,78
8 01.A17.B50.0 36 08/10/2012	Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimatura ad olio (esclusi i vetri) In larice (Larix decidua) dello spessore							
	A RIPORTARE							1'247,04

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra

8

Dipartimento Logistico Tecnico - S.O.C. Servizi Tecnici
Via Vida n.10, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173316234 fax 0173316495

pag. 4

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'247,04
	inferiore a mm 60 FORNITURA DI CONTROTELAIO IN LAMIERINO A SCOMPARSA IDONEO PER IL MONTAGGIO DI PORTE A SCRIGNO - COMPLETO DI N. 2 PORTE IN LEGNO DA CM. 60 E H. 210 - CORREDATE DI MANIGLIE E SERRATURE	1,00	1,20		2,10	2,52		
	SOMMANO m²					2,52	238,49	600,99
9 01.A17.A80.0 05 08/10/2012	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo in legno di abete (Picea abies, Abies alba) FORNITURA E POSA DI FALSI TELAI PER LE FINESTRE CHE VERRANNO INSTALLATE	1,00	1,20		2,00	2,40		
	FORNITURA E POSA DI FALSI TELAI PER LE FINESTRE CHE VERRANNO INSTALLATE	1,00	2,00		2,00	4,00		
	FORNITURA E POSA DI FALSO TELAIO PER LAPORTA DI ACCESSO DALLA HALL AL LOCALE FARMACIA	1,00	0,90		3,20	2,88		
	FORNITURA E POSA DI FALSO TELAIO PER L'INFISSO	1,00	5,90		0,90	5,31		
	SOMMANO m²					14,59	40,69	593,67
10 01.A10.A30.0 15 08/10/2012	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 chiusura fori passaogetti	14,00	0,50	0,30		2,10		
	SOMMANO m²					2,10	30,90	64,89
11 01.A06.A10.0 45 08/10/2012	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce in mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 chiusura fori passaogetti	7,00	0,50	0,30		1,05		
	SOMMANO m²					1,05	47,61	49,99
12 01.A10.B00.0 05 08/10/2012	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m²							
	A RIPORTARE							2'556,58

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra

9

Dipartimento Logistico Tecnico - S.O.C. Servizi Tecnici
Via Vida n.10, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173316234 fax 0173316495

pag. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'556,58
	1 chiusura fori passaoggetti	14,00	0,50	0,30		2,10		
	SOMMANO m²					2,10	7,58	15,92
13 01.A18.B10.0 65 08/10/2012	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = <2,0$ e $\geq 1,6$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0							
	FINESTRA IN ALLUMINIO VERNICIATO MAGAZZINO FARMACI	1,00	1,20			1,40		1,68
	FINESTRA IN ALLUMINIO VERNICIATO AMBULATORIO NUTRIZIONE CLINICA	1,00	1,80			0,80		1,44
	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO DI ACCESSO DALLA HALL VERSO ZONA DISTRIBUZIONE FARMACI	1,00	0,90			2,10		1,89
	FINESTRE A VASISTAS SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI SULLA PARETE PROSPICIENTE LA HALL DELLA PARETE CONFINANTE CON LA FARMACIA	1,00	0,90			5,90		5,31
	SOMMANO m²					10,32	359,42	3'709,21
14 01.P20.B20.0 05 08/10/2012	Vetri diffusori bianco latte Normali							
	FINESTRA IN ALLUMINIO VERNICIATO MAGAZZINO FARMACI	1,00	1,20			1,40		1,68
	FINESTRA IN ALLUMINIO VERNICIATO AMBULATORIO NUTRIZIONE CLINICA	1,00	1,80			0,80		1,44
	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO DI ACCESSO DALLA HALL VERSO ZONA DISTRIBUZIONE FARMACI	1,00	0,90			2,10		1,89
	FINESTRE A VASISTAS SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI SULLA PARETE PROSPICIENTE LA HALL DELLA PARETE CONFINANTE CON LA FARMACIA	1,00	0,90			5,90		5,31
	SOMMANO m²					10,32	44,96	463,99
15 01.A15.A10.0 35 08/10/2012	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento							
	FINESTRA IN ALLUMINIO VERNICIATO MAGAZZINO							
	A RIPIORTARE							6'745,70

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra

10

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

Segue determinazione n. 1257/TEC/DIG/12/0054 del 12 ottobre 2012

Dipartimento Logistico Tecnico - S.O.C. Servizi Tecnici
Via Vida n.10, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173316234 fax 0173316495

pag. 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'745,70
	FARMACI FINESTRA IN ALLUMINIO VERNICIATO AMBULATORIO	1,00	1,20		1,40	1,68		
	NUTRIZIONE CLINICA PORTA IN ALLUMINIO E VETRO DI ACCESSO DALLA HALL VERSO	1,00	1,80		0,80	1,44		
	ZONA DISTRIBUZIONE FARMACI FINESTRE A VASISTAS SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE	1,00	0,90		2,10	1,89		
	LAVORI SULLA PARETE PROSPICIENTE LA HALL DELLA PARETE CONFINANTE CON LA FARMACIA	1,00	0,90		5,90	5,31		
	SOMMANO m²					10,32	36,90	380,81
16 01.A20.A60.0 05 08/10/2012	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati Per superfici di almeno m² 4							
	FARMACIA - DISTRIBUZIONE FARMACI	1,00	32,00		3,20	102,40		
	SALA ASPETTO NUTRIZIONE	1,00	10,00		3,20	32,00		
	AMB-NUTRIZIONE	1,00	22,00		3,20	70,40		
	PARETE ESTERNA CARTONGESSO	1,00	18,00		3,20	57,60		
	SOMMANO m²					262,40	2,05	537,92
17 01.A20.E60.0 05 08/10/2012	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne FARMACIA - DISTRIBUZIONE FARMACI	1,00	32,00		3,20	102,40		
	SALA ASPETTO NUTRIZIONE	1,00	10,00		3,20	32,00		
	AMB-NUTRIZIONE	1,00	22,00		3,20	70,40		
	PARETE ESTERNA CARTONGESSO	1,00	18,00		3,20	57,60		
	SOMMANO m²					262,40	1,62	425,09
18 01.A20.E30.0 05 08/10/2012	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi già preparati Su intonaci interni							
	FARMACIA - DISTRIBUZIONE FARMACI	1,00	32,00		3,20	102,40		
	SALA ASPETTO NUTRIZIONE	1,00	10,00		3,20	32,00		
	AMB-NUTRIZIONE	1,00	22,00		3,20	70,40		
	PARETE ESTERNA CARTONGESSO	1,00	18,00		3,20	57,60		
	SOMMANO m²					262,40	4,30	1'128,32
19 01.idraulico 08/10/2012	opere necessarie per spostare un ventil convettore da una parete all'altra con il conseguente modifica all'impianto di adduzione di acqua glicolata e impianto elettrico spostamento di ventil convettore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
20	OPERA NECESSARIA PER							
	A RIPORTARE							12'217,84

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra

11

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

Segue determinazione n. 1257/TEC/DIG/12/0054 del 12 ottobre 2012

Dipartimento Logistico Tecnico - S.O.C. Servizi Tecnici
Via Vida n.10, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173316234 fax 0173316495

pag. 7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'217,84
01.OPERE ELETTRICHE 08/10/2012	SPOSTARE PLAFONIERE DI ILLUMINAZIONE SECONDO LE NUOVE RIPARTIZIONI DELLE SUPERFICI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO ELETTRICO OPERE ELETTRICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
21 01.P01.A44.0 30 08/10/2012	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERE IN CARTONGESSO 2011 ore necessarie per risistemare il controsoffitto in doghe in alluminio su tutta l'area interessate dai lavori e aree adiacenti					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	33,60	403,20
22 01.P01.A44.0 25 08/10/2012	OPERAIO QUALIFICATO - OPERE IN CARTONGESSO 2011 ore necessarie per risistemare il controsoffitto in doghe in alluminio su tutta l'area interessate dai lavori e aree adiacenti					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	31,00	372,00
23 np.01-pareti in cart 08/10/2012	PARETI IN CARTONGESSO FORMATE DA LASTRE IN GESSO SULLE DUE FACCIATE - STRUTTURA DI SOSTEGNO - MONTAGGIO - STUCCATURE DI FINITURA. ANALISI SU UNA PARETE IDEALE DI ML 10 PER H 2,7. ANALISI DELLE VOCI: LASTRE IN GESSO 01.P09.E60 - LAMIERINO PER STRUTTURE PARETI 01.P09.F40.005 - POSA IN OPERA DELLE LASTRE - 01.A06.C40.005 - STUCCATURA 01.A20.A60.005 - TOTALE VOCO CONSIDERATE PER 10ML DI PARETE CON H 2,5.TOT CARTONGESSO PARETE DOPPIA - LOCALE FARMACIA - PARETI PERIMETRALI CARTONGESSO PARETE DOPPIA - LOCALE FARMACIA - TRAMEZZATURE INTERNE CARTONGESSO PARETE DOPPIA - LOCALE NUTRIZIONE CLINICA - PARETI PERIMETRALI	1,00		31,50	3,00	94,50		
	SOMMANO m2					141,90	62,42	8'857,40
24 01.A20.A60.0 05 08/10/2012	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati Per superfici di almeno m² 4 LOCALI CASSA GIA OCCUPATI PER NECESSITA IMPELLENTE	1,00	14,00		3,00	42,00		
	SOMMANO m²					42,00	2,05	86,10
	A RIPORTARE							24'936,54

COMMITTENTE: A.S.L. CN2 Alba-Bra

12

Segue determinazione n. 1257/TEC/DIG/12/0054 del 12 ottobre 2012

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento</p> <p>n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il _____ per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO</p>
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO</p>	

