



Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra
Servizi Amministrativi - S.C. Servizi Tecnici

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria finalizzata al recupero funzionale della Sede ASL di Via Goito n. 1 a Bra da adibire ad uffici, ambulatori e formazione.
CUP: G77H24000880002

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra

Verduno, 01/04/2026

IL TECNICO
Arch. Ferruccio BIANCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.A19.E60.0 05	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico, l'eliminazione di eventuali supporti murari, lo sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc. bagni e lavabi esistenti					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	26,40	184,80
2 01.A02.C00.0 05	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50	13,00	0,90 1,70	2,20 3,00		25,74 5,10		
	SOMMANO m ²					30,84	15,99	493,13
3 01.A02.A25.0 30	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	2,00	1,50 2,40 4,50	3,00 3,00 3,00		4,50 7,20 27,00		
	SOMMANO m ²					38,70	16,39	634,29
4 01.A02.B00.0 10	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica		17,60	11,60		204,16		
	SOMMANO m ²					204,16	13,13	2.680,62
5 01.A02.B50.0 10	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica	2,00 2,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00	2,00 1,40 5,35 4,40 2,05 10,90 2,40 6,15 4,35 2,05	2,50 2,50		10,00 7,00 3,21 0,88 0,41 2,18 0,48 1,23 1,74 0,41		
	zoccolini							
	A R I P O R T A R E					27,54		3.992,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,54		3.992,84
		2,00	3,70		0,10	0,74		
		2,00	15,25		0,10	3,05		
		2,00	6,25		0,10	1,25		
		2,00	4,55		0,10	0,91		
		2,00	4,05		0,10	0,81		
	SOMMANO m ²					34,30	13,13	450,36
6 01.A06.A10.0 45	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	4,00	0,90	2,20		7,92		
	SOMMANO m ²					7,92	73,45	581,72
7 01.A10.A20.0 05	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2	8,00	0,90	2,20		15,84		
	SOMMANO m ²					15,84	25,06	396,95
8 01.A10.B00.0 05	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1	8,00	0,90	2,20		15,84		
	SOMMANO m ²					15,84	9,49	150,32
9 01.P09.E34.0 10	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x600x15 e orditura apparente		4,65	4,05		18,83		
			2,80	2,10		5,88		
			10,60	1,70		18,02		
			4,25	5,35		22,74		
			3,10	5,35		16,59		
			5,50	5,35		29,43		
			4,40	5,35		23,54		
			2,40	1,80		4,32		
			4,55	4,35		19,79		
			3,70	4,35		16,10		
			4,55	4,35		19,79		
	SOMMANO m ²					195,03	13,39	2.611,45
10 01.A09.L50.0 05	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60		4,65	4,05		18,83		
			2,80	2,10		5,88		
			10,60	1,70		18,02		
	A R I P O R T A R E					42,73		8.183,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,73		8.183,64
			4,25	5,35		22,74		
			3,10	5,35		16,59		
			5,50	5,35		29,43		
			4,40	5,35		23,54		
			2,40	1,80		4,32		
			4,55	4,35		19,79		
			3,70	4,35		16,10		
			4,55	4,35		19,79		
	SOMMANO m ²					195,03	38,57	7.522,31
11 01.P09.E28.0 05	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L							
		2,00	4,65			9,30		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	2,80			5,60		
		2,00	2,10			4,20		
		2,00	10,60			21,20		
		2,00	1,70			3,40		
		2,00	4,25			8,50		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,10			6,20		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	5,50			11,00		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	2,40			4,80		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	4,55			9,10		
		2,00	4,35			8,70		
		2,00	3,70			7,40		
		2,00	4,35			8,70		
		2,00	4,55			9,10		
		2,00	4,35			8,70		
	SOMMANO m					189,20	2,03	384,08
12 01.A09.L70.0 05	Posa di cornice perimetrale ad L in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto							
		2,00	4,65			9,30		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	2,80			5,60		
		2,00	2,10			4,20		
		2,00	10,60			21,20		
		2,00	1,70			3,40		
		2,00	4,25			8,50		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,10			6,20		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	5,50			11,00		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	2,40			4,80		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	4,55			9,10		
		2,00	4,35			8,70		
		2,00	3,70			7,40		
		2,00	4,35			8,70		
		2,00	4,55			9,10		
		2,00	4,35			8,70		
	SOMMANO m					189,20	7,49	1.417,11
13 01.A12.A10.0 05	Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di bentonite Per superfici di almeno m ² 0,20		4,65	4,05		18,83		
	A R I P O R T A R E					18,83		17.507,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,83		17.507,14
			2,80	2,10		5,88		
			10,60	1,70		18,02		
			4,25	5,35		22,74		
			3,10	5,35		16,59		
			5,50	5,35		29,43		
			4,40	5,35		23,54		
			2,40	1,80		4,32		
			4,55	4,35		19,79		
			3,70	4,35		16,10		
			4,55	4,35		19,79		
	SOMMANO m ²					195,03	13,56	2.644,61
14 01.P11.E55.0 15	Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio, classe 1, esente da amianto Spessore mm 3 - in piastrelle di cm 60x60 o 120x60		4,65	4,05		18,83		
			2,80	2,10		5,88		
			10,60	1,70		18,02		
			4,25	5,35		22,74		
			3,10	5,35		16,59		
			5,50	5,35		29,43		
			4,40	5,35		23,54		
			2,40	1,80		4,32		
			4,55	4,35		19,79		
			3,70	4,35		16,10		
			4,55	4,35		19,79		
	SOMMANO m ²					195,03	69,85	13.622,85
15 01.A12.E20.0 10	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo, di qualsiasi spessore Fornito in piastrelloni di diversa dimensione		4,65	4,05		18,83		
			2,80	2,10		5,88		
			10,60	1,70		18,02		
			4,25	5,35		22,74		
			3,10	5,35		16,59		
			5,50	5,35		29,43		
			4,40	5,35		23,54		
			2,40	1,80		4,32		
			4,55	4,35		19,79		
			3,70	4,35		16,10		
			4,55	4,35		19,79		
	SOMMANO m ²					195,03	20,75	4.046,87
16 01.P11.E70.0 05	Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC Del diametro di mm 4		4,65	4,05	2,00	37,67		
			2,80	2,10	2,00	11,76		
			10,60	1,70	2,00	36,04		
			4,25	5,35	2,00	45,48		
			3,10	5,35	2,00	33,17		
			5,50	5,35	2,00	58,85		
			4,40	5,35	2,00	47,08		
			2,40	1,80	2,00	8,64		
			4,55	4,35	2,00	39,59		
			3,70	4,35	2,00	32,19		
			4,55	4,35	2,00	39,59		
	SOMMANO m					390,06	1,10	429,07
17 01.A12.E22.0 05	Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura Per pavimenti vinil-omogenei							
	A R I P O R T A R E							38.250,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38.250,54
			4,65	4,05	2,00	37,67		
			2,80	2,10	2,00	11,76		
			10,60	1,70	2,00	36,04		
			4,25	5,35	2,00	45,48		
			3,10	5,35	2,00	33,17		
			5,50	5,35	2,00	58,85		
			4,40	5,35	2,00	47,08		
			2,40	1,80	2,00	8,64		
			4,55	4,35	2,00	39,59		
			3,70	4,35	2,00	32,19		
			4,55	4,35	2,00	39,59		
	SOMMANO m					390,06	4,06	1.583,64
18 01.P11.E80.0 10	Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1 Altezza cm 10	2,00	4,65			9,30		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	2,80			5,60		
		2,00	2,10			4,20		
		2,00	10,60			21,20		
		2,00	1,70			3,40		
		2,00	4,25			8,50		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,10			6,20		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	5,50			11,00		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	2,40			4,80		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	4,55			9,10		
		2,00	4,35			8,70		
		2,00	3,70			7,40		
		2,00	4,35			8,70		
		2,00	4,55			9,10		
		2,00	4,35			8,70		
	SOMMANO m					189,20	5,00	946,00
19 01.A12.E60.0 10	Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50	2,00	4,65			9,30		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	2,80			5,60		
		2,00	2,10			4,20		
		2,00	10,60			21,20		
		2,00	1,70			3,40		
		2,00	4,25			8,50		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,10			6,20		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	5,50			11,00		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	2,40			4,80		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	4,55			9,10		
		2,00	4,35			8,70		
		2,00	3,70			7,40		
		2,00	4,35			8,70		
		2,00	4,55			9,10		
		2,00	4,35			8,70		
	SOMMANO m					189,20	8,29	1.568,47
	A RIPORTARE							42.348,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42.348,65
20 01.P08.B10.0 05	Porte interne complete di telaio, stipite e controspipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard in PVC antiurto	7,00	0,90	2,20		13,86		
	SOMMANO m ²					13,86	205,22	2.844,35
21 01.A17.B70.0 05	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname	7,00	0,90	2,20		13,86		
	SOMMANO m ²					13,86	49,27	682,88
22 01.A20.A60.0 05	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati Per superfici di almeno m ² 4							
			4,65	4,05		18,83		
			2,80	2,10		5,88		
			10,60	1,70		18,02		
			4,25	5,35		22,74		
			3,10	5,35		16,59		
			5,50	5,35		29,43		
			4,40	5,35		23,54		
			2,40	1,80		4,32		
			4,55	4,35		19,79		
			3,70	4,35		16,10		
			4,55	4,35		19,79		
		2,00	4,65		3,00	27,90		
		2,00	4,05		3,00	24,30		
		2,00	2,80		3,00	16,80		
		2,00	2,10		3,00	12,60		
		2,00	10,60		3,00	63,60		
		2,00	1,70		3,00	10,20		
		2,00	4,25		3,00	25,50		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	3,10		3,00	18,60		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	5,50		3,00	33,00		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	4,40		3,00	26,40		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	2,40		3,00	14,40		
		2,00	1,80		3,00	10,80		
		2,00	4,55		3,00	27,30		
		2,00	4,35		3,00	26,10		
		2,00	3,70		3,00	22,20		
		2,00	4,35		3,00	26,10		
		2,00	4,55		3,00	27,30		
		2,00	4,35		3,00	26,10		
	SOMMANO m ²					762,63	2,58	1.967,59
23 01.A20.E30.0 05	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi già preparati Su intonaci interni ad una ripresa - previste due riprese	2,00	4,65	4,05		37,67		
		2,00	2,80	2,10		11,76		
		2,00	10,60	1,70		36,04		
		2,00	4,25	5,35		45,48		
		2,00	3,10	5,35		33,17		
		2,00	5,50	5,35		58,85		
	A R I P O R T A R E					222,97		47.843,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					222,97		47.843,47
		2,00	4,40	5,35		47,08		
		2,00	2,40	1,80		8,64		
		2,00	4,55	4,35		39,59		
		2,00	3,70	4,35		32,19		
		2,00	4,55	4,35		39,59		
		4,00	4,65		3,00	55,80		
		4,00	4,05		3,00	48,60		
		4,00	2,80		3,00	33,60		
		4,00	2,10		3,00	25,20		
		4,00	10,60		3,00	127,20		
		4,00	1,70		3,00	20,40		
		4,00	4,25		3,00	51,00		
		4,00	5,35		3,00	64,20		
		4,00	3,10		3,00	37,20		
		4,00	5,35		3,00	64,20		
		4,00	5,50		3,00	66,00		
		4,00	5,35		3,00	64,20		
		4,00	4,40		3,00	52,80		
		4,00	5,35		3,00	64,20		
		4,00	2,40		3,00	28,80		
		4,00	1,80		3,00	21,60		
		4,00	4,55		3,00	54,60		
		4,00	4,35		3,00	52,20		
		4,00	3,70		3,00	44,40		
		4,00	4,35		3,00	52,20		
		4,00	4,55		3,00	54,60		
		4,00	4,35		3,00	52,20		
	SOMMANO m²					1.525,26	5,09	7.763,57
24 06.A30.A04.0 05	Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi		4,65	4,05		18,83		
			2,80	2,10		5,88		
			10,60	1,70		18,02		
			4,25	5,35		22,74		
			3,10	5,35		16,59		
			5,50	5,35		29,43		
			4,40	5,35		23,54		
			2,40	1,80		4,32		
			4,55	4,35		19,79		
			3,70	4,35		16,10		
			4,55	4,35		19,79		
		2,00	4,65		3,00	27,90		
		2,00	4,05		3,00	24,30		
		2,00	2,80		3,00	16,80		
		2,00	2,10		3,00	12,60		
		2,00	10,60		3,00	63,60		
		2,00	1,70		3,00	10,20		
		2,00	4,25		3,00	25,50		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	3,10		3,00	18,60		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	5,50		3,00	33,00		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	4,40		3,00	26,40		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	2,40		3,00	14,40		
		2,00	1,80		3,00	10,80		
		2,00	4,55		3,00	27,30		
		2,00	4,35		3,00	26,10		
		2,00	3,70		3,00	22,20		
		2,00	4,35		3,00	26,10		
		2,00	4,55		3,00	27,30		
		2,00	4,35		3,00	26,10		
	A RIPORTARE					762,63		55.607,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					762,63		55.607,04
	SOMMANO m²					762,63	3,08	2.348,90
25 06.A07.A01.0 10	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	30,38	486,08
26 06.A13.F01.0 10	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	109,48	1.751,68
27 06.A13.H02.0 10	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,89	2.266,68
28 06.A13.H01.0 10	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile					140,00		
	SOMMANO cad					140,00	103,01	14.421,40
29 06.A13.A04.0 35	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	16,87	1.349,60
30 06.A11.B01.0 20	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o isolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la							
	A R I P O R T A R E							78.231,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78.231,38
	distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico, comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. F.O. di canalina PVC 60x20		280,00			280,00		
	SOMMANO m					280,00	10,59	2.965,20
31 06.A01.A01.0 15	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FS17 1 x 2,5		1600,00			1.600,00		
	SOMMANO m					1.600,00	1,09	1.744,00
32 06.A02.B01.0 15	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 6		2000,00			2.000,00		
	SOMMANO m					2.000,00	2,30	4.600,00
33 06.P16.A30.0 05	Telaio in alluminio per posti esterni a 1 modulo 1 fila					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	80,08	80,08
34 06.P16.A35.0 05	Scatole per posto esterno a 1 modulo 1 fila					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	41,29	41,29
35 06.P16.A45.0 10	Moduli per posto esterno Modulo audio A 1 pulsante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,64	153,64
36 06.P16.A50.0 15	Posti interni citofonici e videocitofonici Monitor 4,3" Basic SOLO VIVA VOCE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	247,91	247,91
	A R I P O R T A R E							88.063,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88.063,50
37 06.P16.A60.0 10	Dispositivi di sistema Alimentatore controller 1200 mA SOMMANO cad					1,00		
						1,00	200,71	200,71
38 06.P16.A60.0 20	Dispositivi di sistema Concentratore di posti esterni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	71,39	71,39
39 06.A16.A11.5 10	P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O. di pulsantiera per impianti citofonici SOMMANO cad					3,00		
						3,00	53,60	160,80
40 06.A02.D02.0 25	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo per citofoni in rame flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo FR0R) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per citofonia 6x0,5 SOMMANO m		50,00			50,00		
						50,00	2,48	124,00
41 06.P34.A01.0 05	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato. dichiarazione di conformità SOMMANO cad					2,00		
						2,00	160,78	321,56
42 06.P34.A02.0 05	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi architettonici; realizzati in Autocad disegno quadri e/o schemi a blocchi SOMMANO cad					5,00		
						5,00	90,53	452,65
43 01.A19.E60.0 05	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico, l'eliminazione di eventuali supporti murari, lo sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc. SOMMANO cad					8,00		
						8,00	26,40	211,20
	A R I P O R T A R E							89.605,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89.605,81
44 01.A02.C00.0 05	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50	21,00	0,90 1,30 2,20 3,10 5,25	2,20 2,20 3,00 3,00 3,00		41,58 2,86 6,60 9,30 15,75		
	SOMMANO m ²					76,09	15,99	1.216,68
45 01.A02.A25.0 30	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato		4,40 1,90 0,90 1,65 4,80 6,25 1,30 1,15 1,30 1,75 0,90 0,90	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,20		13,20 5,70 2,70 4,95 14,40 18,75 3,90 3,45 3,90 5,25 2,70 15,84		
	SOMMANO m ²	8,00				94,74	16,39	1.552,79
46 01.A02.B00.0 10	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica		17,60 17,45 4,20	11,60 11,60 3,60		204,16 202,42 15,12		
	SOMMANO m ²					421,70	13,13	5.536,92
47 01.A02.B50.0 10	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica	2,00 2,00	2,15 1,85 1,75		2,50 2,50 2,50	10,75 9,25 4,38		
	zoccolini	2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,20 4,40 4,35 4,40 17,60 6,40 5,20 4,45		2,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	6,00 0,88 0,87 1,76 3,52 1,28 1,04 0,89		
	A R I P O R T A R E					40,62		97.912,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,62		97.912,20
		2,00	5,20		0,10	1,04		
		2,00	2,15		0,10	0,43		
		2,00	3,25		0,10	0,65		
		2,00	4,30		0,10	0,86		
		2,00	5,20		0,10	1,04		
		4,00	10,80		0,10	4,32		
		2,00	5,60		0,10	1,12		
			3,80		0,10	0,38		
		6,00	5,35		0,10	3,21		
		2,00	7,60		0,10	1,52		
		2,00	11,60		0,10	2,32		
		2,00	6,50		0,10	1,30		
		2,00	2,50		0,10	0,50		
	SOMMANO m ²					59,31	13,13	778,74
48 01.A06.A10.0 45	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1		5,20		3,00	15,60		
			1,65		3,00	4,95		
			1,80		3,00	5,40		
			2,20		3,00	6,60		
			3,70		3,00	11,10		
			4,20		3,00	12,60		
			1,65		3,00	4,95		
			3,75		3,00	11,25		
			3,10		3,00	9,30		
			1,40		3,00	4,20		
			6,30		3,00	18,90		
			5,35		3,00	16,05		
			3,55		3,00	10,65		
			3,20		3,00	9,60		
			3,70		3,00	11,10		
			2,40		3,00	7,20		
			1,15		3,00	3,45		
			1,30		2,20	2,86		
		6,00	0,90		2,20	11,88		
			3,80		1,20	4,56		
	SOMMANO m ²					182,20	73,45	13.382,59
49 01.A10.A20.0 05	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2		5,20		3,00	31,20		
			1,65		3,00	9,90		
			1,80		3,00	10,80		
			2,20		3,00	13,20		
			3,70		3,00	22,20		
			4,20		3,00	25,20		
			1,65		3,00	9,90		
			3,75		3,00	22,50		
			3,10		3,00	18,60		
			1,40		3,00	8,40		
			6,30		3,00	37,80		
			5,35		3,00	32,10		
			3,55		3,00	21,30		
			3,20		3,00	19,20		
			3,70		3,00	22,20		
			2,40		3,00	14,40		
			1,15		3,00	6,90		
			1,30		2,20	5,72		
		12,00	0,90		2,20	23,76		
	A RIPORTARE					355,28		112.073,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					355,28		112.073,53
	SOMMANO m ²	2,00	3,80		1,20	9,12		
						364,40	25,06	9.131,86
50 01.A10.B00.0 05	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1							
		2,00	5,20			3,00		31,20
		2,00	1,65			3,00		9,90
		2,00	1,80			3,00		10,80
		2,00	2,20			3,00		13,20
		2,00	3,70			3,00		22,20
		2,00	4,20			3,00		25,20
		2,00	1,65			3,00		9,90
		2,00	3,75			3,00		22,50
		2,00	3,10			3,00		18,60
		2,00	1,40			3,00		8,40
		2,00	6,30			3,00		37,80
		2,00	5,35			3,00		32,10
		2,00	3,55			3,00		21,30
		2,00	3,20			3,00		19,20
		2,00	3,70			3,00		22,20
		2,00	2,40			3,00		14,40
		2,00	1,15			3,00		6,90
		2,00	1,30			2,20		5,72
		12,00	0,90			2,20		23,76
		2,00	3,80			1,20		9,12
	SOMMANO m ²					364,40	9,49	3.458,16
51 01.P09.E34.0 10	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x600x15 e orditura apparente							
			4,40	4,40				19,36
			4,80	4,40				21,12
			3,60	4,40				15,84
			2,50	1,80				4,50
			3,75	5,20				19,50
			2,60	5,20				13,52
			4,45	5,20				23,14
			4,30	5,20				22,36
			2,15	3,25				6,99
			2,15	1,85				3,98
			13,30	1,80				23,94
			2,80	4,50				12,60
			5,25	3,75				19,69
			4,30	5,35				23,01
			2,90	5,35				15,52
			3,40	5,35				18,19
			2,95	5,35				15,78
			3,50	5,35				18,73
			6,45	3,60				23,22
			1,85	1,40				2,59
			3,35	5,00				16,75
			4,40	2,50				11,00
			2,30	3,55				8,17
			1,85	2,40				4,44
			1,10	2,60				2,86
		2,00	1,15	1,15				2,65
			1,75	2,50				4,38
			3,80	2,45				9,31
			8,70	1,05				9,14
			2,00	3,55				7,10
	A R I P O R T A R E					399,38		124.663,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					399,38		124.663,55
	SOMMANO m²					399,38	13,39	5.347,70
52 01.A09.L50.0 05	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60		4,40	4,40		19,36		
			4,80	4,40		21,12		
			3,60	4,40		15,84		
			2,50	1,80		4,50		
			3,75	5,20		19,50		
			2,60	5,20		13,52		
			4,45	5,20		23,14		
			4,30	5,20		22,36		
			2,15	3,25		6,99		
			2,15	1,85		3,98		
			13,30	1,80		23,94		
			2,80	4,50		12,60		
			5,25	3,75		19,69		
			4,30	5,35		23,01		
			2,90	5,35		15,52		
			3,40	5,35		18,19		
			2,95	5,35		15,78		
			3,50	5,35		18,73		
			6,45	3,60		23,22		
			1,85	1,40		2,59		
			3,35	5,00		16,75		
			4,40	2,50		11,00		
			2,30	3,55		8,17		
			1,85	2,40		4,44		
			1,10	2,60		2,86		
		2,00	1,15	1,15		2,65		
			1,75	2,50		4,38		
			3,80	2,45		9,31		
			8,70	1,05		9,14		
			2,00	3,55		7,10		
	SOMMANO m²					399,38	38,57	15.404,09
53 01.P09.E28.0 05	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L	2,00	4,40			8,80		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	4,80			9,60		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	3,60			7,20		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	3,75			7,50		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	2,60			5,20		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	4,45			8,90		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	4,30			8,60		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	2,15			4,30		
		2,00	3,25			6,50		
		2,00	13,30			26,60		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	2,80			5,60		
		2,00	4,50			9,00		
		2,00	5,25			10,50		
		2,00	3,75			7,50		
		2,00	4,30			8,60		
		2,00	5,35			10,70		
	A R I P O R T A R E					225,30		145.415,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					225,30		145.415,34
		2,00	2,90			5,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,40			6,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	2,95			5,90		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,50			7,00		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	6,45			12,90		
		2,00	3,60			7,20		
		2,00	1,85			3,70		
		2,00	1,40			2,80		
		2,00	3,35			6,70		
		2,00	5,00			10,00		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	2,30			4,60		
		2,00	3,55			7,10		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	2,45			4,90		
		2,00	8,70			17,40		
		2,00	1,05			2,10		
		2,00	2,00			4,00		
		2,00	3,55			7,10		
		4,00	2,15			8,60		
		4,00	1,85			7,40		
		16,00	1,15			18,40		
		4,00	1,75			7,00		
		4,00	2,50			10,00		
		4,00	1,85			7,40		
		4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					484,30	2,03	983,13
54 01.A09.L70.0 05	Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto	2,00	4,40			8,80		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	4,80			9,60		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	3,60			7,20		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	3,75			7,50		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	2,60			5,20		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	4,45			8,90		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	4,30			8,60		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	2,15			4,30		
		2,00	3,25			6,50		
		2,00	13,30			26,60		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	2,80			5,60		
		2,00	4,50			9,00		
		2,00	5,25			10,50		
		2,00	3,75			7,50		
		2,00	4,30			8,60		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	2,90			5,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,40			6,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	2,95			5,90		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,50			7,00		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	6,45			12,90		
	A RIPORTARE					306,50		146.398,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					306,50		146.398,47
		2,00	3,60			7,20		
		2,00	1,85			3,70		
		2,00	1,40			2,80		
		2,00	3,35			6,70		
		2,00	5,00			10,00		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	2,30			4,60		
		2,00	3,55			7,10		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	2,45			4,90		
		2,00	8,70			17,40		
		2,00	1,05			2,10		
		2,00	2,00			4,00		
		2,00	3,55			7,10		
		4,00	2,15			8,60		
		4,00	1,85			7,40		
		16,00	1,15			18,40		
		4,00	1,75			7,00		
		4,00	2,50			10,00		
		4,00	1,85			7,40		
		4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					484,30	7,49	3.627,41
55 01.P11.E55.0 15	Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio, classe 1, esente da amianto Spessore mm 3 - in piastrelle di cm 60x60 o 120x60							
			4,40	4,40		19,36		
			4,80	4,40		21,12		
			3,60	4,40		15,84		
			2,50	1,80		4,50		
			3,75	5,20		19,50		
			2,60	5,20		13,52		
			4,45	5,20		23,14		
			4,30	5,20		22,36		
			2,15	3,25		6,99		
			2,15	1,85		3,98		
			13,30	1,80		23,94		
			2,80	4,50		12,60		
			5,25	3,75		19,69		
			4,30	5,35		23,01		
			2,90	5,35		15,52		
			3,40	5,35		18,19		
			2,95	5,35		15,78		
			3,50	5,35		18,73		
			6,45	3,60		23,22		
			1,85	1,40		2,59		
			3,35	5,00		16,75		
			4,40	2,50		11,00		
			2,30	3,55		8,17		
			1,85	2,40		4,44		
			1,10	2,60		2,86		
		2,00	1,15	1,15		2,65		
			1,75	2,50		4,38		
			3,80	2,45		9,31		
			8,70	1,05		9,14		
			2,00	3,55		7,10		
	rivestimenti	2,00	2,15		2,50	10,75		
		2,00	1,85		2,50	9,25		
		8,00	1,15		2,50	23,00		
		2,00	1,75		2,50	8,75		
		2,00	2,50		2,50	12,50		
		2,00	1,85		2,50	9,25		
		2,00	5,00		2,50	25,00		
	SOMMANO m²					497,88	69,85	34.776,92
	A RIPORTARE							184.802,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							184.802,80
56 01.A12.E20.0 10	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo, di qualsiasi spessore Fornito in piastrelloni di diversa dimensione		4,40	4,40		19,36		
			4,80	4,40		21,12		
			3,60	4,40		15,84		
			2,50	1,80		4,50		
			3,75	5,20		19,50		
			2,60	5,20		13,52		
			4,45	5,20		23,14		
			4,30	5,20		22,36		
			2,15	3,25		6,99		
			2,15	1,85		3,98		
			13,30	1,80		23,94		
			2,80	4,50		12,60		
			5,25	3,75		19,69		
			4,30	5,35		23,01		
			2,90	5,35		15,52		
			3,40	5,35		18,19		
			2,95	5,35		15,78		
			3,50	5,35		18,73		
			6,45	3,60		23,22		
			1,85	1,40		2,59		
			3,35	5,00		16,75		
			4,40	2,50		11,00		
			2,30	3,55		8,17		
			1,85	2,40		4,44		
			1,10	2,60		2,86		
		2,00	1,15	1,15		2,65		
			1,75	2,50		4,38		
			3,80	2,45		9,31		
			8,70	1,05		9,14		
			2,00	3,55		7,10		
	rivestimenti	2,00	2,15		2,50	10,75		
		2,00	1,85		2,50	9,25		
		8,00	1,15		2,50	23,00		
		2,00	1,75		2,50	8,75		
		2,00	2,50		2,50	12,50		
		2,00	1,85		2,50	9,25		
		2,00	5,00		2,50	25,00		
	SOMMANO m²					497,88	20,75	10.331,01
57 01.P11.E70.0 05	Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC Del diametro di mm 4		4,40	4,40	2,00	38,72		
			4,80	4,40	2,00	42,24		
			3,60	4,40	2,00	31,68		
			2,50	1,80	2,00	9,00		
			3,75	5,20	2,00	39,00		
			2,60	5,20	2,00	27,04		
			4,45	5,20	2,00	46,28		
			4,30	5,20	2,00	44,72		
			2,15	3,25	2,00	13,98		
			2,15	1,85	2,00	7,96		
			13,30	1,80	2,00	47,88		
			2,80	4,50	2,00	25,20		
			5,25	3,75	2,00	39,38		
			4,30	5,35	2,00	46,01		
			2,90	5,35	2,00	31,03		
			3,40	5,35	2,00	36,38		
			2,95	5,35	2,00	31,57		
			3,50	5,35	2,00	37,45		
			6,45	3,60	2,00	46,44		
			1,85	1,40	2,00	5,18		
			3,35	5,00	2,00	33,50		
			4,40	2,50	2,00	22,00		
			2,30	3,55	2,00	16,33		
			1,85	2,40	2,00	8,88		
			1,10	2,60	2,00	5,72		
		2,00	1,15	1,15	2,00	5,29		
	A RIPORTARE					738,86		195.133,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					738,86		195.133,81
	rivestimenti		1,75	2,50	2,00	8,75		
			3,80	2,45	2,00	18,62		
			8,70	1,05	2,00	18,27		
			2,00	3,55	2,00	14,20		
		2,00	2,15	2,50	2,00	21,50		
		2,00	1,85	2,50	2,00	18,50		
		8,00	1,15	2,50	2,00	46,00		
		2,00	1,75	2,50	2,00	17,50		
		2,00	2,50	2,50	2,00	25,00		
		2,00	1,85	2,50	2,00	18,50		
		2,00	5,00	2,50	2,00	50,00		
	SOMMANO m					995,70	1,10	1.095,27
58 01.A12.E22.0 05	Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura Per pavimenti vinil-omogenei		4,40	4,40	2,00	38,72		
			4,80	4,40	2,00	42,24		
			3,60	4,40	2,00	31,68		
			2,50	1,80	2,00	9,00		
			3,75	5,20	2,00	39,00		
			2,60	5,20	2,00	27,04		
			4,45	5,20	2,00	46,28		
			4,30	5,20	2,00	44,72		
			2,15	3,25	2,00	13,98		
			2,15	1,85	2,00	7,96		
			13,30	1,80	2,00	47,88		
			2,80	4,50	2,00	25,20		
			5,25	3,75	2,00	39,38		
			4,30	5,35	2,00	46,01		
			2,90	5,35	2,00	31,03		
			3,40	5,35	2,00	36,38		
			2,95	5,35	2,00	31,57		
			3,50	5,35	2,00	37,45		
			6,45	3,60	2,00	46,44		
			1,85	1,40	2,00	5,18		
			3,35	5,00	2,00	33,50		
			4,40	2,50	2,00	22,00		
			2,30	3,55	2,00	16,33		
			1,85	2,40	2,00	8,88		
			1,10	2,60	2,00	5,72		
		2,00	1,15	1,15	2,00	5,29		
			1,75	2,50	2,00	8,75		
			3,80	2,45	2,00	18,62		
			8,70	1,05	2,00	18,27		
			2,00	3,55	2,00	14,20		
		2,00	2,15	2,50	2,00	21,50		
		2,00	1,85	2,50	2,00	18,50		
		8,00	1,15	2,50	2,00	46,00		
		2,00	1,75	2,50	2,00	17,50		
		2,00	2,50	2,50	2,00	25,00		
		2,00	1,85	2,50	2,00	18,50		
		2,00	5,00	2,50	2,00	50,00		
	SOMMANO m					995,70	4,06	4.042,54
59 01.P11.E80.0 10	Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1 Altezza cm 10		2,00	4,40		8,80		
			2,00	4,40		8,80		
			2,00	4,80		9,60		
			2,00	4,40		8,80		
			2,00	3,60		7,20		
			2,00	4,40		8,80		
			2,00	2,50		5,00		
			2,00	1,80		3,60		
			2,00	3,75		7,50		
			2,00	5,20		10,40		
			2,00	2,60		5,20		
	A RIPORTARE					83,70		200.271,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					83,70		200.271,62
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	4,45			8,90		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	4,30			8,60		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	2,15			4,30		
		2,00	3,25			6,50		
		2,00	13,30			26,60		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	2,80			5,60		
		2,00	4,50			9,00		
		2,00	5,25			10,50		
		2,00	3,75			7,50		
		2,00	4,30			8,60		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	2,90			5,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,40			6,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	2,95			5,90		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,50			7,00		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	6,45			12,90		
		2,00	3,60			7,20		
		2,00	1,85			3,70		
		2,00	1,40			2,80		
		2,00	3,35			6,70		
		2,00	5,00			10,00		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	2,30			4,60		
		2,00	3,55			7,10		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	2,45			4,90		
		2,00	8,70			17,40		
		2,00	1,05			2,10		
		2,00	2,00			4,00		
		2,00	3,55			7,10		
	SOMMANO m					405,50	5,00	2.027,50
60	Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50	2,00	4,40			8,80		
01.A12.E60.0		2,00	4,40			8,80		
10		2,00	4,80			9,60		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	3,60			7,20		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	3,75			7,50		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	2,60			5,20		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	4,45			8,90		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	4,30			8,60		
		2,00	5,20			10,40		
		2,00	2,15			4,30		
		2,00	3,25			6,50		
		2,00	13,30			26,60		
		2,00	1,80			3,60		
	2,00	2,80			5,60			
	2,00	4,50			9,00			
	2,00	5,25			10,50			
	2,00	3,75			7,50			
	2,00	4,30			8,60			
	2,00	5,35			10,70			
	A RIPORTARE					225,30		202.299,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					225,30		202.299,12
		2,00	2,90			5,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,40			6,80		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	2,95			5,90		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	3,50			7,00		
		2,00	5,35			10,70		
		2,00	6,45			12,90		
		2,00	3,60			7,20		
		2,00	1,85			3,70		
		2,00	1,40			2,80		
		2,00	3,35			6,70		
		2,00	5,00			10,00		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	2,30			4,60		
		2,00	3,55			7,10		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	2,45			4,90		
		2,00	8,70			17,40		
		2,00	1,05			2,10		
		2,00	2,00			4,00		
		2,00	3,55			7,10		
	SOMMANO m					405,50	8,29	3.361,60
61 01.P08.B10.0 05	Porte interne complete di telaio, stipite e controspite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard in PVC antiurto	24,00	0,90	2,20		47,52		
	SOMMANO m ²					47,52	205,22	9.752,05
62 01.A17.B70.0 05	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname	24,00	0,90	2,20		47,52		
	SOMMANO m ²					47,52	49,27	2.341,31
63 01.A18.B00.0 30	Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano [Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025] In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m ² 3,5		3,80	1,80		6,84		
	SOMMANO m ²					6,84	881,40	6.028,78
64 01.A18.B19.0 05	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio							
	A R I P O R T A R E							223.782,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							223.782,86
	SOMMANO m²		3,80	1,80		6,84		
						6,84	50,94	348,43
65 01.A20.A60.0 05	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati Per superfici di almeno m² 4		4,40	4,40		19,36		
			4,80	4,40		21,12		
			3,60	4,40		15,84		
			2,50	1,80		4,50		
			3,75	5,20		19,50		
			2,60	5,20		13,52		
			4,45	5,20		23,14		
			4,30	5,20		22,36		
			2,15	3,25		6,99		
			2,15	1,85		3,98		
			13,30	1,80		23,94		
			2,80	4,50		12,60		
			5,25	3,75		19,69		
			4,30	5,35		23,01		
			2,90	5,35		15,52		
			3,40	5,35		18,19		
			2,95	5,35		15,78		
			3,50	5,35		18,73		
			6,45	3,60		23,22		
			1,85	1,40		2,59		
			3,35	5,00		16,75		
			4,40	2,50		11,00		
			2,30	3,55		8,17		
			1,85	2,40		4,44		
			1,10	2,60		2,86		
		2,00	1,15	1,15		2,65		
			1,75	2,50		4,38		
			3,80	2,45		9,31		
			8,70	1,05		9,14		
			2,00	3,55		7,10		
		2,00	2,15		0,50	2,15		
		2,00	1,85		0,50	1,85		
		8,00	1,15		0,50	4,60		
		2,00	1,75		0,50	1,75		
		2,00	2,50		0,50	2,50		
		2,00	1,85		0,50	1,85		
		2,00	5,00		0,50	5,00		
		2,00	4,40		3,00	26,40		
		2,00	4,40		3,00	26,40		
		2,00	4,80		3,00	28,80		
		2,00	4,40		3,00	26,40		
		2,00	3,60		3,00	21,60		
		2,00	4,40		3,00	26,40		
		2,00	2,50		3,00	15,00		
		2,00	1,80		3,00	10,80		
		2,00	3,75		3,00	22,50		
		2,00	5,20		3,00	31,20		
		2,00	2,60		3,00	15,60		
		2,00	5,20		3,00	31,20		
		2,00	4,45		3,00	26,70		
		2,00	5,20		3,00	31,20		
		2,00	4,30		3,00	25,80		
		2,00	5,20		3,00	31,20		
		2,00	2,15		3,00	12,90		
		2,00	3,25		3,00	19,50		
		2,00	13,30		3,00	79,80		
		2,00	1,80		3,00	10,80		
		2,00	2,80		3,00	16,80		
		2,00	4,50		3,00	27,00		
		2,00	5,25		3,00	31,50		
		2,00	3,75		3,00	22,50		
		2,00	4,30		3,00	25,80		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	2,90		3,00	17,40		
	A RIPORTARE					1.112,38		224.131,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1.112,38		224.131,29
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	3,40		3,00	20,40		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	2,95		3,00	17,70		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	3,50		3,00	21,00		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	6,45		3,00	38,70		
		2,00	3,60		3,00	21,60		
		2,00	1,85		3,00	11,10		
		2,00	1,40		3,00	8,40		
		2,00	3,35		3,00	20,10		
		2,00	5,00		3,00	30,00		
		2,00	4,40		3,00	26,40		
		2,00	2,50		3,00	15,00		
		2,00	2,30		3,00	13,80		
		2,00	3,55		3,00	21,30		
		2,00	3,80		3,00	22,80		
		2,00	2,45		3,00	14,70		
		2,00	8,70		3,00	52,20		
		2,00	1,05		3,00	6,30		
		2,00	2,00		3,00	12,00		
		2,00	3,55		3,00	21,30		
	SOMMANO m²					1.635,58	2,58	4.219,80
66 01.A20.E30.0 05	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa - previste due riprese	2,00	4,40	4,40		38,72		
		2,00	4,80	4,40		42,24		
		2,00	3,60	4,40		31,68		
		2,00	2,50	1,80		9,00		
		2,00	3,75	5,20		39,00		
		2,00	2,60	5,20		27,04		
		2,00	4,45	5,20		46,28		
		2,00	4,30	5,20		44,72		
		2,00	2,15	3,25		13,98		
		2,00	2,15	1,85		7,96		
		2,00	13,30	1,80		47,88		
		2,00	2,80	4,50		25,20		
		2,00	5,25	3,75		39,38		
		2,00	4,30	5,35		46,01		
		2,00	2,90	5,35		31,03		
		2,00	3,40	5,35		36,38		
		2,00	2,95	5,35		31,57		
		2,00	3,50	5,35		37,45		
		2,00	6,45	3,60		46,44		
		2,00	1,85	1,40		5,18		
		2,00	3,35	5,00		33,50		
		2,00	4,40	2,50		22,00		
		2,00	2,30	3,55		16,33		
		2,00	1,85	2,40		8,88		
		2,00	1,10	2,60		5,72		
		4,00	1,15	1,15		5,29		
		2,00	1,75	2,50		8,75		
		2,00	3,80	2,45		18,62		
		2,00	8,70	1,05		18,27		
		2,00	2,00	3,55		14,20		
		4,00	2,15		0,50	4,30		
		4,00	1,85		0,50	3,70		
		16,00	1,15		0,50	9,20		
		4,00	1,75		0,50	3,50		
		4,00	2,50		0,50	5,00		
		4,00	1,85		0,50	3,70		
		4,00	5,00		0,50	10,00		
		4,00	4,40		3,00	52,80		
		4,00	4,40		3,00	52,80		
		4,00	4,80		3,00	57,60		
	A RIPORTARE					1.001,30		228.351,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1.001,30		228.351,09
		4,00	4,40		3,00	52,80		
		4,00	3,60		3,00	43,20		
		4,00	4,40		3,00	52,80		
		4,00	2,50		3,00	30,00		
		4,00	1,80		3,00	21,60		
		4,00	3,75		3,00	45,00		
		4,00	5,20		3,00	62,40		
		4,00	2,60		3,00	31,20		
		4,00	5,20		3,00	62,40		
		4,00	4,45		3,00	53,40		
		4,00	5,20		3,00	62,40		
		4,00	4,30		3,00	51,60		
		4,00	5,20		3,00	62,40		
		4,00	2,15		3,00	25,80		
		4,00	3,25		3,00	39,00		
		4,00	13,30		3,00	159,60		
		4,00	1,80		3,00	21,60		
		4,00	2,80		3,00	33,60		
		4,00	4,50		3,00	54,00		
		4,00	5,25		3,00	63,00		
		4,00	3,75		3,00	45,00		
		4,00	4,30		3,00	51,60		
		4,00	5,35		3,00	64,20		
		4,00	2,90		3,00	34,80		
		4,00	5,35		3,00	64,20		
		4,00	3,40		3,00	40,80		
		4,00	5,35		3,00	64,20		
		4,00	2,95		3,00	35,40		
		4,00	5,35		3,00	64,20		
		4,00	3,50		3,00	42,00		
		4,00	5,35		3,00	64,20		
		4,00	6,45		3,00	77,40		
		4,00	3,60		3,00	43,20		
		4,00	1,85		3,00	22,20		
		4,00	1,40		3,00	16,80		
		4,00	3,35		3,00	40,20		
		4,00	5,00		3,00	60,00		
		4,00	4,40		3,00	52,80		
		4,00	2,50		3,00	30,00		
		4,00	2,30		3,00	27,60		
		4,00	3,55		3,00	42,60		
		4,00	3,80		3,00	45,60		
		4,00	2,45		3,00	29,40		
		4,00	8,70		3,00	104,40		
		4,00	1,05		3,00	12,60		
		4,00	2,00		3,00	24,00		
		4,00	3,55		3,00	42,60		
	SOMMANO m ²					3.271,10	5,09	16.649,90
67 01.A19.H05.0 05	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico,							
	A R I P O R T A R E							245.000,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							245.000,99
	incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato .					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	280,56	3.366,72
68 01.A19.H25.0 05	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	241,84	725,52
69 01.A19.H35.0 05	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	297,05	1.188,20
70	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito							
	A R I P O R T A R E							250.281,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							250.281,43
01.A19.H45.0 05	secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto della risulta ad impianto autorizzato; escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4.524,51	4.524,51
71 01.P22.A10.0 35	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 62x48x22 - del tipo clinico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	202,73	405,46
72 01.P22.C06.0 20	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,66	107,32
73 01.A19.G10. 045	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,53	141,06
74 01.P22.A60.0 10	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	86,41	259,23
75 01.A19.G10. 165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a							
	A R I P O R T A R E							255.719,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							255.719,01
	pavimento o a parete, completa di accessori e scarico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	74,17	222,51
76 01.P22.H24.0 10	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	159,88	479,64
77 01.A19.G10. 190	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	59,34	178,02
78 06.A30.A04.0 05	Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi		4,65	4,05		18,83		
			2,80	2,10		5,88		
			10,60	1,70		18,02		
			4,25	5,35		22,74		
			3,10	5,35		16,59		
			5,50	5,35		29,43		
			4,40	5,35		23,54		
			2,40	1,80		4,32		
			4,55	4,35		19,79		
			3,70	4,35		16,10		
			4,55	4,35		19,79		
		2,00	4,65		3,00	27,90		
		2,00	4,05		3,00	24,30		
		2,00	2,80		3,00	16,80		
		2,00	2,10		3,00	12,60		
		2,00	10,60		3,00	63,60		
		2,00	1,70		3,00	10,20		
		2,00	4,25		3,00	25,50		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	3,10		3,00	18,60		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	5,50		3,00	33,00		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	4,40		3,00	26,40		
		2,00	5,35		3,00	32,10		
		2,00	2,40		3,00	14,40		
		2,00	1,80		3,00	10,80		
		2,00	4,55		3,00	27,30		
		2,00	4,35		3,00	26,10		
		2,00	3,70		3,00	22,20		
		2,00	4,35		3,00	26,10		
		2,00	4,55		3,00	27,30		
		2,00	4,35		3,00	26,10		
	SOMMANO m²					762,63	3,08	2.348,90
	A R I P O R T A R E							258.948,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							258.948,08
79 06.A07.A01.0 10	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	30,38	972,16
80 06.A13.F01.0 10	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1,5 mm ² per i sistemi luce e 2.5 mm ² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	109,48	5.474,00
81 06.A13.H02.0 10	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	188,89	4.722,25
82 06.A13.H01.0 10	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile					300,00		
	SOMMANO cad					300,00	103,01	30.903,00
83 06.A13.A04.0 35	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP					160,00		
	SOMMANO cad					160,00	16,87	2.699,20
84 06.A11.B01.0 20	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguento per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori,							
	A R I P O R T A R E							303.718,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303.718,69
	completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico, comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. F.O. di canalina PVC 60x20		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	10,59	6.354,00
85 06.A01.A01.0 15	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FS17 1 x 2,5		3500,00			3.500,00		
	SOMMANO m					3.500,00	1,09	3.815,00
86 06.A02.B01.0 15	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 6		4000,00			4.000,00		
	SOMMANO m					4.000,00	2,30	9.200,00
87 06.P16.A30.0 05	Telaio in alluminio per posti esterni a 1 modulo 1 fila					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	80,08	160,16
88 06.P16.A35.0 05	Scatole per posto esterno a 1 modulo 1 fila					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,29	82,58
89 06.P16.A45.0 10	Moduli per posto esterno Modulo audio A 1 pulsante					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	153,64	307,28
90 06.P16.A50.0 15	Posti interni citofonici e videocitofonici Monitor 4,3" Basic SOLO VIVAVOCE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,91	495,82
91 06.P16.A60.0	Dispositivi di sistema Alimentatore controller 1200 mA							
	A R I P O R T A R E							324.133,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							324.133,53
10	SOMMANO cad					2,00		
						2,00	200,71	401,42
92 06.P16.A60.0 20	Dispositivi di sistema Concentratore di posti esterni SOMMANO cad					2,00		
						2,00	71,39	142,78
93 06.A16.A11.5 10	P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O. di pulsantiera per impianti citofonici SOMMANO cad					6,00		
						6,00	53,60	321,60
94 06.A02.D02.0 25	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo per citofoni in rame flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo FR0R) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per citofonia 6x0,5 SOMMANO m		100,00			100,00		
						100,00	2,48	248,00
95 06.P34.A01.0 05	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato. dichiarazione di conformità SOMMANO cad					2,00		
						2,00	160,78	321,56
96 06.P34.A02.0 05	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi architettonici; realizzati in Autocad disegno quadri e/o schemi a blocchi SOMMANO cad					15,00		
						15,00	90,53	1.357,95
	Parziale LAVORI A MISURA euro							326.926,84
	T O T A L E euro							326.926,84
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

